



# PREPARAMOS LA 5 PARA EL FUTURO

## Objeto y alcance de las actuaciones en la línea 5 de Metro



**Plazo: 62 días (3 julio-2 septiembre)**

**Trabajos: 24 h 7 días/semana**

### RESEÑALIZACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD Y FIABILIDAD DE LA LÍNEA

Cambios de equipamientos de señales en el túnel.

Telemando y Regulación desde el Puesto de Mando de Alto del Arenal.

Modificaciones en ATP/ATO en trenes 2000.

### INSTALACIÓN CATENARIA RÍGIDA EN TÚNEL

Se sustituirá el hilo tranviario por catenaria rígida en la zona de túnel.



### IMPLANTACIÓN TETRA Y NUEVO CABLE RADIANTE

Sistema de comunicaciones de seguridad para tener mayor fiabilidad, disponibilidad y garantía en caso de emergencia, tanto en trenes como en túnel.

### RENOVACIÓN DE 2 CENTROS DE TRACCIÓN (CTR)

Reforma integral de los CTR de Rubén Darío y Quintana.

### NUEVO ALUMBRADO EN TÚNEL

Adecuación del alumbrado a la normativa, con la máxima seguridad

### MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES

Canillejas, Torre Arias, Suanzes y Aluche.

Remodelación de revestimientos y solados.

Nuevas instalaciones eléctricas.

Mejora de la impermeabilización, drenaje y saneamiento.

